

**MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS**

**OBRA: CREACION DE CICLOVIA EN LOS TRAMOS 1,2,3,4 Y 5 DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO**

**A. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO**

N°	EQUIPOS	PESO (TON)	N° EQUIPOS	PESO TOTAL	N° DE VIAJES			
					Cama baja 25 Ton	Cama baja 18 Ton	Camion Plataforma 19 Ton	Semi Trailer 35 Ton
1	MINI CARGADOR 70HP 0.5V3	2.50	1	2.50		1		
2	BARREDERA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG.	3.00	1	3.00	1			
3	COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM - 93 HP	6.70	1	6.70			1	
7	CORTADORA DE PAVIMENTOS	0.16	1	0.16				
8	CORTADORA DE CONCRETO 14"	0.25	1	0.25				
9	COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7 HP	0.00	1	0.00				
Total de viajes					1.00	1.00	1.00	0.00
Duracion del viaje ida (hm)					2.00	2.00	2.00	0.00
FRV (D.S. 0.10-2006-MTC)					1.00	1.00	1.00	0.00
Costo de alquiler de equipo (S/. / hm)					275.00	252.00	258.34	0.00
MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)					550.00	504.00	516.68	0.00
DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOPROPULSADO (S/.)					550.00	504.00	516.68	0.00
SUGURO DE TRANSPORTE					55.00	50.40	51.67	0.00
<b>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)</b>					<b>3,298.42</b>			

**B. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO**

N°	EQUIPO AUTOTRANSPORTADO	Cantidad	Hm (S/.)	Distancia (Km)	Velocidad (Km/hora)		
10	CAMION CISTERNA 4x2 AGUA 122 HP 2000 GAL	1	175.38	20.00	25.00	1.00	175.38
11	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	1	394.66	20.00	25.00	1.00	394.66
12	CAMION IMPRIMADOR	1	145.00	20.00	25.00	1.00	145.00
MOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)							715.04
DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)							715.04
SEGURO DE TRANSPORTE							71.504
<b>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)</b>							<b>1,501.58</b>

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)	3,298.42
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)	1,501.58
<b>TOTAL</b>	<b>4,800.00</b>