

SEPARADORES




Municipalidad de

BellaVista
Progresando contigo

PRESUPUESTO BASE




KEYNER LIDMER
PEÑALOZA HUAMALI
Ingeniero Civil
CIP N° 263535

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA


GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Presupuesto

Presupuesto	0202109	"RENOVACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y SARDINEL; EN EL(LA) ZONA DE JUEGOS DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS, NIÑO JESUS DE PRAGA URBANIZACION CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		
Subpresupuesto	001	INFRAESTRUCTURA PEATONAL		
Ciente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA		Costo al	18/08/2024
Lugar	CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				61,319.02
01.01	OBRAS PROVISIONALES				17,873.14
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60MX2.40M	und	2.00	1,600.89	3,201.78
01.01.02	ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	m2	54.00	85.40	4,611.60
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA OBRA	mes	1.50	593.22	889.83
01.01.04	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	1.50	500.00	750.00
01.01.05	CERCO PERIMETRAL PROVISIONAL	m	231.12	18.03	4,167.09
01.01.06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	4,252.84	4,252.84
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				7,101.46
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA VEREDAS, RAMPAS, AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES	m2	1,372.92	1.79	2,457.53
01.02.02	SEÑALIZACION EN OBRAS DURANTE LA EJECUCION	und	1.00	4,643.93	4,643.93
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				5,786.80
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	und	15.00	219.12	3,286.80
01.03.02	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	2,500.00	2,500.00
01.04	MITIGACIÓN AMBIENTAL				3,988.50
01.04.01	RIEGO CONSTANTE CON AGUA PARA MITIGAR LA POLVAREDA	m2	1,372.92	0.72	988.50
01.04.02	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	3,000.00	3,000.00
01.05	DEMOLICIONES				26,569.12
01.05.01	RETIRO DE PISO CAUCHO EXISTENTE - JUEGOS INFANTILES	m2	345.52	6.63	2,290.80
01.05.02	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
01.05.03	DEMOLICION DE VEREDAS, RAMPAS Y PISOS DE CONCRETO	m2	781.00	21.69	16,939.89
01.05.04	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO	m	24.37	16.67	406.25
01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km	m3	107.76	50.41	5,432.18
02	VEREDAS DE CONCRETO				43,811.77
02.01	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m3	29.10	40.60	1,181.46
02.02	CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS Y RAMPAS	m2	291.04	11.80	3,434.27
02.03	BASE GRANULAR E = 0.10M, C/ EQUIPO PARA VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS	m2	291.04	20.33	5,916.84
02.04	EXCAVACION A MANUAL EN TERRENO COMPACTADO PARA SARDINEL DE VEREDA	m	388.05	2.76	1,071.02
02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km	m3	52.97	50.41	2,670.22
02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS	m2	116.42	47.71	5,554.40
02.07	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=175 kg/cm2 EN VEREDAS, RAMPA Y MARTILLO INCL. BRUÑADO	m2	291.04	47.04	13,690.52
02.08	CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 Kg/Cm2 PARA SARDINEL DE VEREDA, MARTILLO	m	388.05	22.67	8,797.09
02.09	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	291.04	1.70	494.77
02.10	JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTICA E= 1" PARA VEREDA	m	145.52	6.88	1,001.18
03	AREAS RECREATIVAS				209,585.72
03.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	46.15	41.39	1,910.15
03.02	CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA AREA DE JUEGO INCLUSIVO	m2	461.48	11.80	5,445.46
03.03	BASE GRANULAR E = 0.10M, C/ EQUIPO PARA JUEGOS INCLUSIVOS	m2	461.48	20.33	9,381.89
03.04	EXCAVACION A MANUAL EN TERRENO COMPACTADO PARA SARDINEL SUMERGIDO	m	14.37	2.76	39.66
03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km	m3	61.11	50.41	3,080.56
03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN EN AREA DE JUEGO INCLUSIVOS	m2	8.62	47.71	411.26
03.07	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=175 kg/cm2 E=0.10M, EN JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS	m2	461.48	47.04	21,708.02
03.08	CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 Kg/Cm2 PARA SARDINEL SUMERGIDO	m	14.37	22.67	325.77
03.09	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	463.34	1.70	787.68
03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO DECORATIVA DE EPDM E=10MM (JUEGOS INCLUSIVOS)	m2	461.48	204.17	94,220.37
03.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO BASE ELASTICA E=30MM (JUEGOS INCLUSIVOS)	m2	461.48	141.32	65,216.35
03.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MADERA H=0.60m	m	55.68	126.77	7,058.55
04	MACIZOS FLORALES				13,001.00
04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DURANTA	m2	34.26	32.22	1,103.86

KEYNER LIDMER
PEÑALOZA HUAMALI
Ingeniero Civil
CIP N° 263535



Presupuesto

Presupuesto **0202109** "RENOVACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y SARDINEL; EN EL(LA) ZONA DE JUEGOS DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS, NIÑO JESUS DE PRAGA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Subpresupuesto **001** INFRAESTRUCTURA PEATONAL


Cliente **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA**

Lugar **CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA**

Costo al **18/08/2024**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA MARIGOLD	m2	124.69	28.84	3,596.06
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA LANTANA	m2	66.40	28.84	1,914.98
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA LAVANDA	m2	30.17	26.25	791.96
04.05	SEBRADO DE GRASS EN CHAMPA	m2	350.51	15.96	5,594.14
05	MOBILIARIO				60,407.27
05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y BAJA PARA DISCAPACITADO	und	1.00	5,491.97	5,491.97
05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO GIRATORIO	und	1.00	2,949.59	2,949.59
05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS COLUMPIO	und	1.00	1,847.90	1,847.90
05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE RESBALADERA	und	1.00	1,593.66	1,593.66
05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE GIMNASIO EJERCITADOR	und	3.00	3,034.34	9,103.02
05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE GIMNASIO BICICLETA ESTACIONARIA	und	3.00	2,864.92	8,594.76
05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE GIMNASIO BANCAS DE ABDOMINALES	und	2.00	1,217.73	2,435.46
05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE GIMNASIO BARRAS A 2 ALTURAS	und	1.00	1,253.92	1,253.92
05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS	und	1.00	1,906.49	1,906.49
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MULTIJUEGOS	und	1.00	23,797.05	23,797.05
05.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS ORNAMENTALES	und	1.00	1,433.45	1,433.45
06	INSTALACIONES ELECTRICAS				3,063.97
06.01	POSTE METALICO CON ILUMINACIÓN TIPO LED CON PANEL SOLAR	und	1.00	2,551.21	2,551.21
06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARA TIPO GLOBO LED	und	1.00	512.76	512.76
07	VARIOS				12,565.18
07.01	MURETE INC. PLACA RECORDATORIA	und	2.00	1,155.34	2,310.68
07.02	PINTADO DE SARDINEL PERALTADO	m	469.58	18.68	8,771.75
07.03	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	1,372.92	1.08	1,482.75
	COSTO DIRECTO				403,753.93
	GASTOS GENERALES (10%)				40,375.39
	UTILIDAD (10%)				40,375.39
	SUB TOTAL				484,504.71
	IGV (18%)				87,210.85
	VALOR REFERENCIAL				571,715.56
	SUPERVISIÓN				34,302.93
	LIQUIDACIÓN				8,000.00
	EXPEDIENTE TÉCNICO				24,890.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				638,908.49

SON : SEISCIENTOS TRENTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO Y 49/100 NUEVOS SOLES



KEYNER LIDMER
PEÑALOZA HUAMALI
 Ingeniero Civil
 CIP N° 263535

