



PROYECTO: “REMODELACION DE VEREDA; REPARACION DE PAVIMENTO;
 EN EL(LA) ZONA DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A CALLE 45-A Y LAS
 CALLES:29-A,28-B,47-D,28-H,28-I,300 EN LA URB CIUDAD DEL PESCADOR-
 SECTOR 2 EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE
 BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,
 DEPARTAMENTO CALLAO.”

7. **RELACION DE INSUMOS**



JUNIO – 2025

Elmer Guido Bandan

ELMER GUIDO BANDAN
 CAJAVILCA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 365859

Randy Yoram Aquino del Carpio

RANDY YORAM
AQUINO DEL CARPIO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 258217

LISTA DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO

PROYECTO : REMODELACION DE VEREDA; REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ZONA DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A CALLE 45-A Y LAS CALLES:29-A,28-B,47-D, 28-H,28-I,300 EN LA URB CIUDAD DEL PESCADOR-SECTOR 2 EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CUI N.º 2686507

PRESUPUESTO : REMODELACION DE VEREDA; REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ZONA DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A CALLE 45-A Y LAS CALLES:29-A,28-B,47-D, 28-H,28-I,300 EN LA URB CIUDAD DEL PESCADOR-SECTOR 2 EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

UBICACION : DPTO: CALLAO PROV: CALLAO DIST: BELLAVISTA

FECHA DE PROY. : 30/06/2025



Código	Descripción	Unid.	Cantidad	Costo	Total
MANO DE OBRA					93,699.27
470020002	OFICIAL	hh	693.2333	23.60	16,360.31
470020031	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	11.0052	28.90	318.05
470020001	OPERARIO	hh	718.5864	29.99	21,550.41
470020003	PEON	hh	2,596.9339	21.36	55,470.51
MATERIALES					181,309.37
030020001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	938.8645	3.85	3,614.63
300020002	ADITIVO MEMBRANIL P/CONCRETO	gal	114.7102	18.10	2,076.26
170020001	ADOQUIN ROJO DE ALTO TRANSITO 10*20*8CM	und	17,747.9300	0.88	15,618.18
380020027	AFIRMADO	m³	313.7100	40.68	12,761.72
300020010	AGUA PUESTA EN OBRA	m³	124.6429	6.14	765.31
060020051	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg	89.6703	4.49	402.62
060020001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	57.7659	4.49	259.37
300010002	ARBUSTO DURANTA VERDE LIMON	und	2,271.6000	2.54	5,769.86
040020001	ARENA FINA	m³	15.9850	48.00	767.28
050020002	ARENA GRUESA	m³	1.8472	46.61	86.10
130020001	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal	538.1145	14.12	7,598.18
300020019	BARRA RETRACTIL PARA CONOS DE SEGURIDAD	und	10.0000	14.65	146.50
300020024	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	par	15.0000	67.71	1,015.65
300020008	BOTIQUIN EQUIPADO SEGUN LISTA DE MATERIALES	und	1.0000	189.00	189.00
300010001	CAMILLA DE SEGURIDAD	und	1.0000	194.50	194.50
300020042	CAMISA DRILL MANGA LARGA	und	15.0000	40.59	608.85
300020044	CARTELES DE SEÑALIZACION DE PELIGRO	und	8.0000	36.36	290.88
300020003	CASCO DE SEGURIDAD NARANJA	und	15.0000	12.63	189.45
300020004	CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und	15.0000	28.00	420.00
230010001	CEMENTO PORTLAND TIPO V	bol	32.9540	30.00	988.62
300020014	CHALECO REFLECTIVO	und	2.0000	8.39	16.78
300020062	CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 1" X 55 YDS.	und	45.1709	5.25	237.15
300010022	CINTA ROJA DE PELIGRO X220 MTS	ril	1.0000	47.37	47.37
300020009	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO 220 M	ril	3.0000	47.37	142.11
020020001	CLAVOS PARA MADERA C/C PROMEDIO	kg	62.6610	3.98	249.39
020020049	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	19.0879	3.98	75.97
300020045	COLLARIN CERVICAL	und	2.0000	52.92	105.84
800020001	CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO T-HS F'C=175 kg/cm2 H57 SLUMP 4"	m³	180.3640	278.51	50,233.16
800020058	CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO T-HS F'C=210 kg/cm2 H57 SLUMP 4"	m³	14.6908	283.81	4,169.40
300020043	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und	10.0000	33.78	337.80
300020026	CORDEL	m	175.8364	0.28	49.23
300020061	DISOLVENTE XILOL	gal	29.7791	38.98	1,160.79
430020050	ESTACAS DE MADERA	und	381.7351	4.03	1,538.39
300020007	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) ABC 6KG	und	2.0000	190.50	381.00
300010028	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	m²	17.2800	13.50	233.28
300010036	GRASS EN CHAMPA	m²	335.1147	11.44	3,833.71
300020001	GUANTES DE CUERO	par	15.0000	10.93	163.95
300020006	GUANTES DE JEBE	par	15.0000	9.90	148.50
380020001	HORMIGON	m³	0.9701	38.14	37.00
300010035	HUMUS DE LOMBRIZ	kg	9.5471	3.31	31.60
300020017	LENTES DE SEGURIDAD	und	15.0000	3.81	57.15
430020040	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO	p²	1,682.4950	5.80	9,758.47
300020015	MALLA RASCHEL 80%	m	62.2886	7.54	469.66
130020013	MEZCLA ASFALTICA	m³	78.2709	540.00	42,266.31
300020060	MICROESFERAS DE VIDRIO	kg	29.7939	5.40	160.89
320020001	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.0000	4,000.00	4,000.00

Gracias por su compra

Elmer Guido Bandan
ELMER GUIDO BANDAN
 CAJAVILCA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 365859

Randy Yoram
RANDY YORAM
 AQUINO DEL CARPIO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 268248

Código	Descripción	Unid.	Cantidad	Costo	Total
300020041	PANTALON DRILL	und	15.0000	35.51	532.65
430020001	PARANTES DE EUCALIPTO	und	11.8600	30.00	355.80
020020039	PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2 5/8" X 3/8"	und	12.0000	0.76	9.12
050020001	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m³	1.9341	55.08	106.53
540020001	PINTURA DE TRAFICO	gal	32.8143	86.44	2,836.47
540010001	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.2499	46.61	11.65
300010037	PLACA RECORDATORIA	und	1.0000	500.00	500.00
300010020	SEÑAL PALETA PARE/SIGA	und	2.0000	11.08	22.16
300010021	SEÑALÉTICAS INFORMATIVAS (OBRA)	und	5.0000	39.00	195.00
300020065	TECNOFOR DE 1"	m²	20.4451	5.30	108.36
300020018	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m²	31.9200	75.00	2,394.00
300020025	YESO BOLSA 18 kg	bol	37.5593	15.17	569.78
EQUIPO					88,306.17
370010002	AMOLADORA	día	2.6416	4.24	11.20
480020001	BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.	hm	6.5126	72.16	469.95
480020052	CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl	hm	6.4865	226.41	1,468.60
480020048	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	37.1979	382.16	14,215.55
480020047	CARGADOR FRONTAL S/LANTAS CAT 950G 155HP	hm	18.5919	256.07	4,760.83
370020004	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	377.2506	43.30	16,334.95
480020054	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM	hm	180.3254	118.07	21,291.02
480020046	CORTADORA DE CONCRETO 13P + DISCO DIAM 350 mm	hm	179.4136	10.00	1,794.14
480020003	CORTADORA DE PAVIMENTO INC DISCO	hm	2.6370	30.00	79.11
480010001	EQUIPO DE PINTURA	hm	42.9598	8.50	365.16
480020056	ESTACION TOTAL INCL PRISMA	hm	33.8618	19.07	645.75
480010034	FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 565 HP -421KW	hm	11.0679	1,170.69	12,957.12
370020001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0216	93,699.27	2,831.23
480020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	358.9858	6.59	2,365.72
480020033	MINICARGADOR 70HP, 0.5 YD3	hm	26.0984	125.65	3,279.26
300010032	MOCHILA PARA APLICAR ADITIVO QUIMICO	hm	63.2304	5.60	354.09
480020016	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	35.0533	5.96	208.92
480020059	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP	hm	6.4714	220.13	1,424.54
480010002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP	hm	6.4947	221.60	1,439.23
480020066	RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T	hm	6.4619	177.27	1,145.51
480020057	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	116.1699	7.44	864.30
SUB-CONTRATOS					33,872.43
320010068	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METÁLICA	m³	5.8950	45.00	265.28
300020055	EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR	m³	743.8800	25.00	18,597.00
300020064	ING. AMBIENTAL (ELABORACION DE MITIGACION DE IMPACTO) AMBIENTAL)	glb	1.0000	1,000.00	1,000.00
300020063	ING. DE SEGURIDAD (ELABORACION DE PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD)	glb	1.0000	1,000.00	1,000.00
300020053	SC ALQUILER BAÑO PORTATIL	mes	2.0000	800.00	1,600.00
300020038	SC ALQUILER DE OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	2.0000	900.00	1,800.00
300010029	SERVICIO DE AGUA PARA LA OBRA	mes	2.0000	450.00	900.00
300010030	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	mes	2.0000	500.00	1,000.00
320010001	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	m³	110.1450	70.00	7,710.15
TOTAL:					397,187.24

Elmer Guido Bándan
 ELMER GUIDO BÁNDAN
 CAJAVILCA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 365859

Randy Yoram Aquino del Carpio
 RANDY YORAM
 AQUINO DEL CARIPIO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 258205

